

16. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Florian Graf (CDU)

vom 03. Juli 2009 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Juli 2009) und **Antwort**

Flutwellen in Berlin (Teil 3)

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Die Kleine Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner Wasserbetriebe (BWB) um eine Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. Sie wird nachfolgend wiedergegeben.

Frage 1: Wie weit sind die Planungen für den Entlastungskanal für das Gebiet um die Taunus-/Görrestrasse in Berlin-Friedenau, die sogenannte „Friedenauer Senke“

Bauabschnitt I: Varziner Straße
Umfang: 260 m Entlastungs-/Stauraumkanal DN 1800
Bauzeitraum: IV. Quartal 2009 bis IV. Quartal 2010

Bauabschnitt II: U-Bahn Düker
Umfang: 75 m Düker (mit Bauwerken) unter der U 9
Bauzeitraum: III. Quartal 2010 bis III. Quartal 2011

Bauabschnitt III: Südwestkorso
Umfang: 575 m Stauraumkanal DN 1000 bis 1800
Bauzeitraum: III. Quartal 2011 bis III. Quartal 2012

Bauabschnitt IV: Stubenrauchstraße
a) Umfang: 730 m Entlastungskanal DN 300 bis 1800, 14 Regenüberlaufbauwerke
b) Umfang: 350 m Erweiterung von vorh. Mischwasserkanälen auf DN 300 - 700
Bauzeitraum: IV. Quartal 2012 bis IV. Quartal 2013

Bauabschnitt V: Goßlerstraße
a) Umfang: 280 m Entlastungskanal DN 300 bis 1200, 2 Regenüberlaufbauwerke
b) Umfang: 630 m Erweiterung von vorh. Mischwasserkanälen auf DN 400 - 800
Bauzeitraum: IV. Quartal 2013 bis IV. Quartal 2014

Als ergänzende Maßnahmen sind zusätzlich die folgenden hydraulischen Kanalerweiterungsmaßnahmen erforderlich.

Bauabschnitt VI: Rheinstraße
Umfang: 680 m Erweiterung von vorh. Mischwasserkanälen auf DN 400 - 800
Bauzeitraum: IV. Quartal 2014 bis IV. Quartal 2015

fortgeschritten (siehe dazu Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin vom 14. März 2008, II Jur, an den Vorsitzenden des Hauptausschusses)?

Frage 2: Sind bereits Aufträge für die Inangriffnahme der Baumaßnahme erteilt worden, ggf. welche und in welchem Wert?

Frage 3: Wann ist mit dem Abschluss der Bauarbeiten zu rechnen?

Antwort zu 1., 2. und 3.: Die Planung der BWB sieht für den Entlastungskanal folgenden Bauablauf vor:

- Bauabschnitt VII: Handjerystraße
a) Umfang: ein Regenüberlaufbauwerk
b) Umfang: 630 m Erweiterung von vorh. Mischwasserkanälen auf DN 400 - 1400
Bauzeitraum: IV. Quartal 2015 bis IV. Quartal 2016.

Der erste Bauabschnitt befindet sich derzeit in der Vorbereitung der Ausschreibung. Für die Auftragserteilung an die Baufirma haben die BWB den 02. Oktober 2009 vorgesehen. Mit den umfangreichen bauvorbereitenden Leistungen kann dann ab dem 05. Oktober 2009 begonnen werden. Als Baubeginn ist für den Kanal der 02. November 2009 angedacht. Im Dezember 2010 rechnen die BWB mit dem Abschluss der Maßnahme.

Der zweite Bauabschnitt befindet sich zurzeit in der Objektplanung.

Eine Verbesserung der Situation für einen Teil der betroffenen Anlieger tritt bereits mit der Fertigstellung des dritten Bauabschnittes ein.

Berlin, den 20. Juli 2009

In Vertretung

K r a u t z b e r g e r

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. Juli 2009)